| toНаименование материала, комплектующих, работ | Ед. измерения | Кол-во | Стоимость с НДС (18%) | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| **Абонентская часть** | | | | |
| Абонентский комплект для установки на несущей опоре со счетчиком электроэнергии Меркурий-230 ART-01 PQLDN (прямое включение) | шт. | 60 | **9 500,00р.** | 570 000,00р. |
| **Преоброзователь Wi-Fi <=> 485, NPort W2150 Plus, Moxa.** | шт. | 60 | 10 850,00р. | 651 000,00р. |
| Работы по установке абонентских комплектов на несущие опоры и их подключение (с дополнительными материалами) | шт. | 60 | **5 150,00р.** | 309 000,00р. |
| **Часть коммерческого учёта и диспетчеризация** | | | | |
| Счётчик электрической энергии трёхфазный, активно/реактивный, многофункциональный, GSM - коммуникатор Меркурий 230 ART2-00 PQLDN (Установка в БКТП без учёта трансформаторов тока) | шт. | 2 | 7 800,00р. | 15 600,00р. |
| Работы по установке счётчиков (с дополнительными материалами для сборки) | шт. | 2 | 7 350,00р. | 14 700,00р. |
| Преоброзователь Wi-Fi <=> 485 NPort W2150 Plus | шт. | 2 | 11 100,00р. | 22 200,00р. |
| Маршрутизатор Wi-Fi, WAP-6200 | шт. | 10 | 5 750,00р. | 57 500,00р. |
| Работы по установке маршрутизаторов (с дополнительными материалами) | шт. | 10 | 5 000,00р. | 50 000,00р. |
| | | | | |
| Программное обеспечение для отображения данных на автоматизированном рабочем месте диспетчера (SCADA Indusoft) | шт. | 1 | 50 000,00р. | 50 000,00р. |
| **Итого по разделу:** | | | | 1 740 000,00р. |
| **Пусконаладочные работы системы диспетчеризации** | | | | |
| ПНР абонентских комплектов | шт. | 60 | 300,00р. | 18 000,00р. |
| ПНР АСКУЭ | система | 1 | 23 400,00р. | 23 400,00р. |
| **Итого по разделу:** | | | | 41 400,00р. |
| **Работы по программированию и конфигурированию оборудования** | | | | |
| Создание алгоритма АСКУЭ | система | 1 | 28 700,00р. | 28 700,00р. |
| Наладка протоколов связи системы АСКУЭ | система | 1 | 10 000,00р. | 10 000,00р. |
| Визуализация системы АСКУЭ | система | 1 | 12 000,00р. | 12 000,00р. |
| **Итого по разделу:** | | | | 50 700,00р. |
| **Итого по всем разделам :** | | | | **1 832 100,00р.** |

| | |
|---|---|
| ОСНОВНЫЕ ЗАТРАТЫ | 284 100,00р. |
| АБОНЕНТСКИЕ ЗАТРАТЫ | 1 548 000,00р. |

| | | |
|---|---|---|
| строен | 38 | 7 476р. |
| домов | 55 | 28 145р. |
| | | 35 622р. |

СТОИМОСТЬ сложилась из этих двух цифр

**9 500,00р** **5 150,00р.**