

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на постановку и монтаж лифта  
обезжелезивания производительностью 15м<sup>3</sup>/час

Заказчик:

Объект: Московская область, Дмитровский район, д. Ерыково, к/п "Водолей"

№№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена, Руб.	Стоимость, Руб.
<b>Система водоподготовки</b>					
1	Самопромывной сетчатый фильтр F-76S 2" AD	шт.	1	25200,00	25200,00
2	Автомат промыва сетчатого фильтра Z11S-F	шт.	1	12800,00	12800,00
3	Фильтр обезжелезивания ФОВ-3672Т-315S (автоматическая промывка по таймеру)	шт.	2	398000,00	796000,00
4	Фильтрующий материал Birm	л.	1100	209,00	229900,00
5	Комплекс для автоматической аэрации воды (аэрационная колонна 3072, компрессор AP-200, импульсный датчик потока, воздухоотделительный клапан, электромагнитный клапан)	компл.	1	235000,00	235000,00
6	Задвижка поворотная с электроприводом Ду 50 и автоматикой	шт.	1	49600,00	49600,00
7	Материал для обрезки системы фильтрации воды, КИП и запорнораспределительная арматура	компл.	1	109900,00	109900,00
<b>Насосная автоматика</b>					
8	Автоматика регулирования давления	шт.	1	9800,00	9800,00
9	Автоматика контроля уровня воды	шт.	1	8000,00	8000,00
10	Гидробак Reflex DE 500L	шт.	2	29400,00	58800,00
<b>ИТОГО:</b>					<b>1 535 000,00</b>
Транспортно-заготовительные затраты:					45 000,00
Строительно-монтажные работы:					400 000,00

**ВСЕГО: 1 980 000р.**

Подрядчик

Заказчик

М.п.

М.п.